

Додаток 1
до Положення про громадський
(партиципаторний) бюджет м. Суми

**ФОРМА ПРОЕКТУ,
реалізація якого планується за рахунок
коштів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми у 2017 році**

Ідентифікаційний номер проекту (вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром)	081
Дата надходження проекту (заповнюється уповноваженим робочим органом)	30.06.16
ПІБ особи уповноваженого робочого органу що реєструє проект: <i>Луцький Р.О.</i>	(підпись)

ВСІ ЦУНКТИ є ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

Будівництво скверу біля будинку 81б по вул. Ковпака в м. Суми.

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «×»):

загальноміський локальний

3. Пріоритетні напрямки проекту (необхідне підкреслити і поставити знак «×»):

- облаштування тротуарів - x естетичне облагтування міста - x
 дороги будівництво спортивних та дитячих майданчиків - x

облаштування зон відпочинку (у т.ч. зі створенням точок вільного доступу до мережі Інтернет) та упорядкування прибережних смуг водойм - x вуличне освітлення - ● розвиток вело - та бігової інфраструктури - ● заходи з енергозбереження (використання відновлювальних джерел енергії) - ● інше -

4. Місце реалізації завдання (адреса, назва житлового масиву/мікрорайону, установи/закладу, кадастровий номер земельної ділянки якщо відомо, тощо.):

м. Суми вул. Ковпака № 81-б.

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)

Основною метою проекту є будівництво скверу для відпочинку, що створить сприятливі умови для організації відпочинку жителів Курського мікрорайону та покращить інфраструктуру.

6. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також обов'язково зазначити відповідність стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста.)

Якщо проект носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами проекту особами з особливими потребами):

Основною метою проекту є створення сприятливих умов для організації відпочинку в Курському мікрорайоні.

З моменту заснування мікрорайону і по сьогодні на даній території відсутній сквер та інші зони відпочинку для жителів мікрорайону. Створення скверу планується у віддаленому від центра районі міста. Кожен мешканець житлового мікрорайону матиме змогу в будь-який час відвідати сквер, де будуть всі умови для комфортного та зручного відпочинку на свіжому повітрі всією родиною (прогулятися, посидіти на лавочках, покращити фізичний стан шляхом тренувань на спортивному майданчику та ін.).

На сьогоднішній день територія, на якій планується створення скверу, зовсім необлаштована і знаходиться в занедбаному стані.

Зону відпочинку пропонується розчистити, вирубати кущі, викорчувати пні, улаштувати доріжки та майданчики, встановити лавочки і смітники, здійснити озеленення, встановити світильники.

Все, що буде встановлено в сквері, завжди доступно! Всі мешканці мікрорайону, міста, гості Сум зможуть користуватися сквером в зручний для них час. Не планується брати оплату за користування встановленим обладнанням.

В свою чергу мешканці мікрорайону зобов'язуються підтримувати в належному експлуатаційному та санітарному стані створену зону відпочинку.

7. Обґрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проекту)

Всі мешканці мікрорайону, міста, гості Сум зможуть користуватися сквером в зручний для них час.

8. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Залучення мешканців Курського мікрорайону до спільногодозвілля. Всі без винятку жителі і гості Сум зможуть користуватися цим сквером.

Сквер стане справжньою окрасою мікрорайону та тим місцем, де захочуть проводити час дорослі, діти та люди похилого віку.

9. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання	Орієнтовна вартість, грн.
1. Підготовчі роботи (розчистка, вирубка кущів, дерев та викорчування пнів.).	2233,00
2. Улаштування доріжок та майданчиків, встановлення спортивного обладнання.	277662,00
3. Установлення урн для сміття та лавок.	51678,00
4. Улаштування освітлення	79382,00
5. Озеленення	89033,00
РАЗОМ:	499988,00

10. Список з підписами щонайменше 15 громадян України, віком від 16 років які зареєстровані або проживають на території м. Суми, що підтверджується офіційними документами (довідкою про місце роботи, навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт проживання в місті), та підтримують цей проект (окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (*необхідно додати оригінал списку у паперовій формі*).

11. Контактні дані автора/авторів проекту, які будуть загальнодоступні, у тому числі для авторів інших проектів, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, інформацією, можливих узгоджень тощо (необхідно підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси
УГУЧКОВА НЕНАДІЯ для зазначених вище цілей

Підпись особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси

б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей.
Примітка:

Контактні дані авторів проектів (тільки для Сумської міської ради), зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.

12. Інші додатки (якщо необхідно):

- а) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,
 - б) карта з зазначенням місцем реалізації проекту,
 - в) інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, схеми тощо)
-

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

89 - 3K

Tom 7



Керівник проектної організації

Головний інженер проекту (Головний архітектор)

2016 p

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування (ДСТУ Б Д.2.3-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.2 - 2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДСТУ Б Д.2.4 - 2012);
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машинно-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

Загальноворобничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

1. Показник ліміту коштів на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд), ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44 Кп. 44
2. Показник для визначення вартості проектних робіт, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
3. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16
4. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна стіка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8
Тарифна стіка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,92 люд.-г та розряді робіт 3,8

3,11105	тис.люд.-г
2,800	тис.люд.-г
61,746	тис.грн.
3400,00	грн.
3400,00	грн.

Всього за зведенним кошторисним розрахунком:
у тому числі:

будівельні роботи -
вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Перевірив:



91_СД_ССР

тис. грн.

499,988

тис. грн.

371,968

тис. грн.

0,208

тис. грн.

44,481

тис. грн.

83,331

тис. грн.

(назва організації, що затверджує)

Затверджену

Зведенний кошторисний розрахунок у сумі 499,988 тис. грн.
 В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми**

Складений в поточних цінах станом на 27 червня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			Будівельних робіт	Устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	2-1	Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми	363,133	0,208	-	363,341
		Разом по главі 2:	363,133	0,208	-	363,341
		Разом по главах 1-7:	363,133	0,208	-	363,341
		Разом по главах 1-8:	363,133	0,208	-	363,341
		Разом по главах 1-9:	363,133	0,208	-	363,341
Глава 10. Утримання служби замовника						
2	ДСТУ Б.Д.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	-	9,084
		Разом по главі 10:	-	-	-	9,084
			-	-	-	9,084

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Кошторисна вартість об'єкта 363,341 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,11105 тис.год.-год.
 Кошторисна заробітна плата 61,746 тис. грн.
 Вимірювник одничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 27 червня 2016 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.-год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одничної вартості
			будівельних робіт	устакуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на доріжки та спортивний майданчик	205,646	-	205,646	1,52404	30,887	-
2	2-1-2	на озеленення	60,5	-	60,5	0,88885	16,433	-
3	2-1-3	на малі архітектурні форми	35,275	-	35,275	0,44430	9,348	-
4	2-1-4	на зовнішнє освітлення	61,712	0,208	61,92	0,25386	5,078	-
		Всього:	363,133	0,208	363,341	3,11105	61,746	-

Головний інженер проекту

(Головний архітектор проекту)

Начальник відділу

Складав

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Складав

Перевірив

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 2-1**

Номе- ри пока- льних коши- тори- сів	Найменування локальних кошторисів	Робітники- будівельники	Робітники- монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуван- ні машин	Роботи по перевезенню грунту і будівельного сміття	Пусконала- годжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально- виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
2-1-1	доріжки та спортивний майданчик	<u>1,28317</u> 23,686 <u>0,81696</u>	- -	<u>0,06898</u> 1,647 -	- -	- -	<u>1,35215</u> 25,333 <u>0,81696</u>	<u>0,17189</u> 5,554 <u>0,07189</u>	<u>1,52404</u> 30,887 <u>0,88885</u>
2-1-2	озеленення	14,111 <u>0,39726</u>	- -	<u>0,00295</u> 0,067 <u>0,00685</u>	- -	- -	14,111 7,925 <u>0,23112</u>	0,40021 0,04409 <u>0,02274</u>	2,322 1,423 0,736
2-1-3	малі архітектурні форми	<u>7,858</u> <u>0,11174</u> 1,854	<u>0,11253</u> 2,339	<u>0,149</u> -	- -	- -	9,348 4,342	<u>0,44430</u> 9,348 <u>0,25386</u>	16,433
2-1-4	зовнішнє освітлення	- -	- -	- -	- -	- -	5,078		
Разом:		<u>2,60913</u> 47,509	<u>0,11253</u> 2,339	<u>0,07878</u> 1,863	- -	- -	<u>2,80044</u> 51,711	<u>0,31061</u> 10,035	<u>3,11105</u> 61,746

Складав

Перевірив

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми
89

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Основа: креслення (спеціфікації) №

№ п/п	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, лпод.-год.		
					Всього		експлуа- тації машин		експлуа- тації машин		
					Всього	заробіт- ної плати	В тому числі за- робітної плати	на одини- цю	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1 Е1-191-1	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	100шт	0,15	246,53 180,48 826,46	— — —	37	27	— — —	8,86 — —	1,33 — —	
2 Е1-197-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залігання викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	100 пнів	0,15	826,46 148,50 —	124	— — —	124 22 5,5419	— — —	— — —	— — —	
Разом прямі витрати по розділу 1											
Разом будівельні роботи, грн.											
В тому числі:											
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.											
					161	27	124 22		1,33 0,83		
					161						
					10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього заробітна плата, грн.									
		Загальноворобничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальноворобничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальноворобничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		- - - - -									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Доріжки та майданчики									
3	E27-82-1	Улаштування дорожнього корида [коридорний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корида до 250 мм	1000м2	0,55875	<u>7654,89</u> 227,32	<u>6484,32</u> 973,37	4277	127	<u>3623</u> 544	<u>14,6</u> 37,107	<u>8,16</u> 20,73
4	E1-166-1	Засипка вручну траншеї, пазух котлованів і ям, грунтів 1	100м3	0,0912	<u>2435,79</u> 2435,79	-	222	222	-	<u>150,45</u> -	<u>13,72</u> -
5	E27-14-1	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску	100м3	0,838	<u>39823,78</u> 391,38	<u>1631,85</u> 257,22	33372	328	<u>1367</u> 216	<u>22,61</u> 9,9165	<u>18,95</u> 8,31
6	EH11-2-3	Улаштування ущільнених покріттів з мраморної крихти	м3	32	<u>446,98</u> 74,99	<u>77,58</u> 17,75	14303	2400	<u>2483</u> 568	<u>4,06</u> 0,8699	<u>129,92</u> 27,84
7	RН18-49-1	Улаштування покріттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощніння [ФЭМ]	100м2	1,8	<u>18771,07</u> 2440,73	<u>56,27</u> 15,00	33788	4393	<u>101</u> 27	<u>119,82</u> 0,6603	<u>215,68</u> 1,19
8	E27-34-2	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покріттів	100м	7	<u>11364,06</u> 2004,40	<u>178,45</u> 38,59	79548	14031	<u>1249</u> 270	<u>109,59</u> 1,44	<u>767,13</u> 10,08
9	RН20-14-3	Готування цементно-піщаної суміші вручну	100м3	0,2794	<u>7722,40</u> 7722,40	-	2158	2158	-	-	-
10	& С111-1305-1	Портландцемент ПЦ/Б-Ш-400 тара 25 кг	шт	195	<u>40,00</u> -	-	7800	-	-	-	-
11	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	23,28	<u>343,00</u> -	-	7985	-	-	-	-
12	C1424-11600	Суміші бетонні готові Важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,54	<u>1057,42</u> -	-	5858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом прямі витрати по розділу 2						189311	23659	<u>8823</u> 1625		<u>128184</u> 6815
	Разом будівельні роботи, грн.						189311				
	В тому числі:										
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						156829				
	Всього заробітна плата, грн.						25284				
	Загальноворобничі витрати, грн.						16150				
	Трудомісткість в загальноворобничих витратах, люд.год.						171,68				
	заробітна плата в загальноворобничих витратах, грн.						5547				
	Всього будівельні роботи, грн.						205461				
	— — — — —										
	Всього по розділу 2										
	Разом прямі витрати по кошторису										
	Разом будівельні роботи, грн.						205461				
	В тому числі:										
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						189472	23686	<u>8947</u> 1647		<u>128317</u> 68,98
	Всього заробітна плата, грн.										
	Загальноворобничі витрати, грн.										
	Трудомісткість в загальноворобничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальноворобничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.										
	— — — — —										
	Всього по кошторису										
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						205646				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						1524,04				
							30887				

Склад

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[Посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми
89

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2
на озеленення
Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	60,5	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,88885	тис.лод.-год.
Кошторисна заробітна плата	16,433	тис. грн.

Середній розряд робіт
2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 червня" 2016 р.			Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.-год.	
№ п/п	Об'єрнту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Кіль- кість	Всього		Витрати труда робітників, люд.-год.	
					експлуа- тації машин	заробіт- ної плати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	E47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням ростлинної землі шаром 15 см	100м2	11,5	3957,74 1076,39	— —	45514 12378	— —
2	E47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	11,5	629,75 150,71	— —	7242 1733	— —
Разом прямі витрати по кошторису					52756	14111	— —	816,96
Разом будівельні роботи, грн.					52756			
В тому числі:								
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					38645			
Всього заробітна плата, грн.					14111			
Загальновиробничі витрати, грн.					7744			
Трудомісткість в загальновиробничих витратах, лод.год.					71,89			
Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2322			

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Всього будівельні роботи, грн.					60500				
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Всього по кошторису					60500				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					888,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16433				

Складав

[посада, підпис (ініціалы, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціалы, прізвище)]

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми
89

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3
на малі архітектурні форми
Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

Складений в поточних цінах станом на "27 червня" 2016 р.

№ п/п	Об'єрнту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця вимірю	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда					
						Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	Всього	експлуа- тації машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Урни для сміття											
1 Е1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріпень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2		100м3	0,0147	8006,32	-	118	118	-	476	-
2 ЕД6-68-1	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, i способ ущільнення, до 0,5, вручну		100м3	0,0147	123256,89	6051,27	1711,02	1812	89	25	311,6
3 Е9-75-1	Виготовлення урн для сміття		m	0,1865	8299,10	5247,31	2153,65	1548	979	402	257,6
4 & С113-61-13	Труба 40x20		т	0,071	14961,50	-	1062	-	-	6,221	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5 С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0025	<u>13775,03</u>	-	-	34	-	-	-	-	-	-
6 & С111-1119-7	Лист г/к 2,0 мм 1000x2000, 3 пк	т	0,113	<u>15898,30</u>	-	-	1797	-	-	-	-	-	-
7 Е7-25-11	Установлення урн для сміття	100шт	0,21	<u>11397,73</u>	-	-	2394	2394	-	-	<u>572,75</u>	<u>120,28</u>	-
Разом прямі витрати по розділу 1													
Разом будівельні роботи, грн.													
В тому числі:													
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.													
Всого заробітна плата, грн.													
Загальновиробничі витрати, грн.													
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.													
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.													
Всього будівельні роботи, грн.													
— — — — —													
Всього по розділу 1													
Розділ 2. Лави для відпочинку													
8 Е1-165-2	Колання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0308	<u>8006,32</u>	-	-	247	247	-	<u>476</u>	<u>14,66</u>	-	-
9 ЕД6-68-1	Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну. Об'єм конструкції, м3, і спосіб уцильнення, до 0,5, вручну	100м3	0,0308	<u>123256,89</u>	<u>6051,27</u>	<u>1711,02</u>	3796	186	<u>53</u>	<u>311,6</u>	<u>9,6</u>	<u>0,64</u>	-
10 Е9-75-2	Виготовлення лаєв для відпочинку без спинки	т	0,331	<u>5389,27</u>	<u>3585,12</u>	<u>1416,78</u>	1784	1187	<u>469</u>	<u>176</u>	<u>58,26</u>	<u>0,84</u>	-
11 & С113-61-8	Труба 60x40	т	0,273	<u>16120,12</u>	-	-	4401	-	-	-	-	-	-
12 & С113-6-22	Смуга сталева 80x6 мм	т	0,0515	<u>18014,05</u>	-	-	928	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього по кошторису											
Кошторисна трудомісткість, люд.год.											
Кошторисна заробітна плата, грн.											

Складав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Е34-101-1	Упаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	км	0,0325	54392,58 5212,65	-	1768	169	-	-	285	9,26
7 М8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,725	869,06 619,25	-	630	449	-	-	30,4	22,04
8 М8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,375	547,35 391,10	-	753	538	-	-	19,2	26,4
9 & С151-100-1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами у ПВХ ізоляції з захисним покривом з двох сталевих стрічок, АВББЩв 3х4+1,25	м	210	23,72	-	4981	-	-	-	-	-
10 М8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, синаптичною стрічкою	100 м тр	1,7	375,26 69,26	-	638	118	-	-	3,4	5,78
11 М8-595-3	Світильник з ртутного лампою, що установлюється окремо, включаючи устаткування ПРА, на трубчастих підвісках довжиною до 2500 мм	100 шт	0,11	7973,65 7973,65	-	877	877	-	-	371,04	40,81
12 & С1547-7-1	Світильники світодiodні (IP65)ДТУ 04С-3Х12-001	шт	11	1387,33	-	15261	-	-	-	-	-
13 & С1110-90-1	Опора паркова ООП-3М	шт	11	2276,39	-	25040	-	-	-	-	-
14 М8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що устанавлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	39,47 33,36	-	39	33	-	-	1,6	1,6
15 & 1503-2020-1	Диференційний трифазний вимикач типу ДВ-2006 4р, Іном.=16А, У=380В	шт	1	200,00	-	200	-	-	-	-	-
16 М8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	2931,98 228,14	1043,61 124,03	2932	228	1044 124	11,2 5,61	11,2 5,61	4,7 0,02
17 М8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,21	2581,52 456,29	58,62 1,81	542	96	-	-	22,4 0,0864	9,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Разом прямі витрати по кошторису						59522	4193	1150		224,27
	Разом устаткування, грн.						200	8			6,85
	Транспортні та затовільно-складські витрати, грн.										
	Всього устаткування, грн.						208				
	Разом будівельні роботи, грн.						59322				
	В тому числі:										
	Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						53979				
	Всього заробітна плата, грн.						4342				
	Загальноворобочі витрати, грн.						2390				
	трудомісткість в загальноворобочих витратах, люд.год.						22,74				
	заробітна плата в загальноворобочих витратах, грн.						736				
	Всього будівельні роботи, грн.						61712				
	— — — — —										
	Всього по кошторису						61920				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						253,86				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						5078				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	В тому числі:		Обґрунтування ціни
						відпусткова ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	
1	2	3		4	5	6/7	8/9	10/11
I. Витрати труда								
1	2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд-год	2609,13	18,21			12/13
3	27	Витрати труда робітників-монтажників робітниками-монтажниками	люд-год	2,8				14
4	5	Середній розряд робіт, що виконуються Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	112,53	20,78			
6	6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	4,0				
7	7	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд-год	78,78	23,66			
7.1			люд-год	4,9				
Разом кошторисна трудомісткість								
		Середній розряд робіт	люд-год	3111,05				
			розряд	3,0				
II. Будівельні машини і механізми								
8	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,25875	105,91	27,40		

9 CH201-311

10 CH201-312

11 CH202-129

12 CH202-1141

13 CH203-101

14 CH203-850

15 CH204-502

16 CH204-1000

17 CH205-101

18 CH205-102

19 CH206-248

20 CH207-316

21 CH209-501

22 CH212-202

- 2 -

91_СД_ИВР

8/9

10/11

12/13

14

5

6/7

4

3

2

1

Крани баштові, вантажопідйомність 8 т

Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т

Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т

Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т

Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]

Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А

Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хвКомпресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хвЕкскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м³Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м³

Викорчовувачі-збирачі з трактором потужністю 79 кВт [108 к.с.]

Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]

Маш-год

1,4918625

2,18718

0,6188

6,72

1,6

0,954

4,4072

25,6095

1,0591

22,08

3,140175

0,5364

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

0,5655

150,4

224,38

174,85

382,43

125,81

77,85

185,89

1249,18

132,36

211,78

95,85

13,57

59,81

30,89

791,08

88,58

93,82

102,84

2270,71

221,57

695,77

162,09

86,95

219,22

123,97

269,38

3160,00

1	2	3	4 ·	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	СН212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,9107625	<u>5,02</u> 4,57				
24	СН212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш-год	2,18718	<u>28,87</u> 63,14				
25	СН212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,68716	<u>246,8</u> 169,59				
26	СН212-1551	Віброушільнювачі [віброплита] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	0,252	<u>21,58</u> 5,44				
27	СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,85476	<u>238,4</u> 203,77				
28	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 М	маш-год	4,2	<u>237,17</u> 996,11				
29	СН233-340	Прес листозигинальний	маш-год	0,5595	<u>63,81</u> 35,70				
30	СН233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	0,2648	<u>39,1</u> 10,35				
31	СН233-500	Машини листозигинальні спеціальні [валці]	маш-год	0,2611	<u>17,84</u> 4,66				
32	СН233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	0,7944	<u>1,78</u> 1,41				
Разом по розділу II		грн.		11045,72					
в тому числі енергоносії:									
Бензин		кг	45,055						
Дизельне паливо		кг	347,912						
Електроенергія		кВт·год	411,754						
Мастильні матеріали		кг	24,785						
Гідрравлічна рідина		кг	5,377						

1	2	3	4 .	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
33	СН203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	Маш-год	11,42725					
34	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	Маш-год	11,42725					
35	СН204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	Маш-год	2,226					
36	СН204-1100	Термоленали з масою завантажувальних електротрідів не більше 5 кг	Маш-год	25,6095					
37	СН209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	Маш-год	0,0447					
38	СН211-101	Бадді, місткість 2 м3	Маш-год	0,9919					
39	СН233-301	Машини шліфувальні електричні	Маш-год	0,18835					
40	СН233-302	Машини шліфувальні кутові	Маш-год	0,0903					
41	СН233-900	Ножиці листові кривошипні [гільотинні]	Маш-год	0,39165					
42	СН233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	Маш-год	26,3283					
43	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	Маш-год	0,6336					
44	СН270-107	Бензопилка	Маш-год	1,02					
45	СН270-115	Дрілі електричні	Маш-год	0,1366					
		<u>IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції</u>							
46	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,007	<u>133333,88</u> <u>93,34</u>	<u>12970,03</u> <u>90,79</u>	<u>102,4</u> <u>0,72</u>	<u>261,45</u> <u>1,83</u>	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	C111-217	Гідроклоізол Т, М	M2	0,4875	65,86 32,11	64,47 31,43	0,1 0,05	1,29 0,63	30 км.
48	C111-310	Каніфоль соснова	Т	0,000126	107299,09 13,52	105025,29 13,23	169,9 0,02	2103,9 0,27	30 км.
49	C111-324	Кисень технічний газоподібний	M3	0,40375	3,68 1,49	1,92 0,78	1,69 0,68	0,07 0,03	30 км.
50	C111-411	Фарба опійна пустотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	Т	0,00034375	36070,99 12,40	35212,85 12,10	150,87 0,05	707,27 0,25	30 км.
51	&C111-1119-7	Лист г/к 2,0 мм 1000x2000, 3 пsc	Т	0,113	15898,3 1796,51	15700,00 1774,10	79,95 9,03	118,35 13,38	30 км.
52	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	Т	0,001375	13309,23 18,30	13130,20 18,05	79,95 0,11	99,08 0,14	30 км.
53	&C111-1305-1	Портландцемент ПЦ/Б-Ш-400 тара 25 кг	шт	195	40 7800,00	40,00 7800,00	— —	— —	
54	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	Т	0,0144577	19469,8 281,49	18983,81 274,46	104,23 1,51	381,76 5,52	30 км.
55	C111-1522	Електроди діаметр 5 мм, марка Э42A	Т	0,000969	21647,44 20,98	21118,75 20,46	104,23 0,10	424,46 0,42	30 км.
56	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,2535	38,48 9,75	37,56 9,52	0,17 0,04	0,75 0,19	30 км.
57	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,05175	104,57 5,41	102,44 5,30	0,08 —	2,05 0,11	30 км.
58	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	Т	0,000126	37256,48 4,69	36354,70 4,58	171,26 0,02	730,52 0,09	30 км.
59	C111-1663	Лак, марка 177	Т	0,002777	11816,47 32,81	11413,51 31,70	171,26 0,48	231,7 0,63	30 км.
60	&C111-1721-11H	Стрічка сигнальна "Електромережі"	М	170	3,06 520,20	3,00 510,00	— —	0,06 0,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	91_СД_ИВР
									14
61	C111-1809	Сталь кругла	Т	0,081	<u>19996,44</u> 1619,71	<u>19767,63</u> 1601,18	<u>79,95</u> 6,48	<u>148,86</u> 12,05	30 км.
62	&C112-23-2-1	Бруски обрізні 50х35	M3	0,4095	<u>2669,46</u> 1093,14	<u>2550,00</u> 1044,23	<u>67,12</u> 27,49	<u>52,34</u> 21,42	30 км.
63	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	M3	1,19	<u>1693,4</u> 2015,15	<u>1593,08</u> 1895,77	<u>67,12</u> 79,87	<u>33,2</u> 39,51	30 км.
64	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	ШТ	0,65	<u>8,69</u> 5,65	<u>8,39</u> 5,45	<u>0,13</u> 0,08	<u>0,17</u> 0,12	30 км.
65	&C113-6-22	Смуга сталева 80х6 мм	Т	0,0515	<u>18014,05</u> 927,72	<u>17800,00</u> 916,70	<u>79,95</u> 4,12	<u>134,1</u> 6,90	30 км.
66	&C113-61-8	Труба 60х40	Т	0,273	<u>16120,12</u> 4400,79	<u>16000,00</u> 4368,00	<u>0,12</u> 0,03	<u>120</u> 32,76	30 км.
67	&C113-61-13	Труба 40х20	Т	0,071	<u>14961,5</u> 1062,27	<u>14850,00</u> 1054,35	<u>0,12</u> 0,01	<u>111,38</u> 7,91	30 км.
68	+C113-697	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	M	32,175	<u>46,9</u> 1509,01	<u>45,00</u> 1447,88	<u>0,98</u> 31,53	<u>0,92</u> 29,60	30 км.
69	C113-938	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100	10шт	1,04	<u>33,94</u> 35,30	<u>32,01</u> 33,29	<u>1,26</u> 1,31	<u>0,67</u> 0,70	30 км.
70	&C113-2122-1	Болт М6	ШТ	504	<u>1,55</u> 781,20	<u>1,50</u> 756,00	<u>0,02</u> 10,08	<u>0,03</u> 15,12	30 км.
71	&C113-2122-2	Гайка М6	ШТ	504	<u>2,57</u> 1295,28	<u>2,50</u> 1260,00	<u>0,02</u> 10,08	<u>0,05</u> 25,20	30 км.
72	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	Т	0,0025	<u>13775,03</u> 34,44	<u>13424,98</u> 33,56	<u>79,95</u> 0,20	<u>270,1</u> 0,68	30 км.
73	+C130-934	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кг/см ²], діаметр 80 мм	ШТ	42	<u>119,53</u> 5020,26	<u>117,00</u> 4914,00	<u>0,19</u> 7,98	<u>2,34</u> 98,28	30 км.
74	C142-10-2	Вода	M3	125,29	<u>14,11</u> 1767,84	<u>14,11</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4 .	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
75 &C151-100-1	Кабелі силові з алюмінієвими жилами у ПВХ ізоляції з захисним покривом з двох сталевих стрічок, АВББШв 3х4+1,25	м	210	<u>23,72</u> 4981,20	<u>23,00</u> 4830,00	<u>0,25</u> 52,50	<u>0,47</u> 98,70	30 км.	
76 &C1110-90-1	Опора паркова ООП-3М	шт	11	<u>2276,39</u> 25040,29	<u>2200,00</u> 24200,00	<u>31,75</u> 349,25	<u>44,64</u> 491,04	30 км.	
77 С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000084	<u>17412,27</u> 1,46	<u>16969,73</u> 1,43	<u>101,12</u> 0,01	<u>341,42</u> 0,02	30 км.	
78 С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,0273	<u>15402,51</u> 420,49	<u>15020,55</u> 410,06	<u>79,95</u> 2,18	<u>302,01</u> 8,25	30 км.	
79 &C1416-8684-4	Камені бортові, (поребрик)бр 100x20.6	шт	700	<u>88,8</u> 62160,00	<u>72,00</u> 50400,00	<u>15,06</u> 10542,00	<u>1,74</u> 1218,00	30 км.	
80 С1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	40,96	<u>229,46</u> 9398,68	<u>36,83</u> 1508,56	<u>188,13</u> 7705,80	<u>4,5</u> 184,32	30 км.	
81 +C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	138,8505625	<u>343</u> 47625,74	<u>343,00</u> 47625,74	<u>—</u> —	<u>—</u> —		
82 С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,54	<u>1057,42</u> 5858,11	<u>800,94</u> 4437,21	<u>235,75</u> 1306,06	<u>20,73</u> 114,84	30 км.	
83 С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,641	<u>1132,3</u> 5255,00	<u>874,35</u> 4057,86	<u>235,75</u> 1094,12	<u>22,2</u> 103,02	30 км.	
84 С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,00975	<u>670,02</u> 6,53	<u>440,77</u> 4,30	<u>216,11</u> 2,11	<u>13,14</u> 0,12	30 км.	
85 +C1426-11789	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР320]	м2	181,8	<u>142</u> 25815,60	<u>142,00</u> 25815,60	<u>—</u> —	<u>—</u> —		
86 С1429-110	Земля рослинна	м3	172,5	<u>192,09</u> 33135,53	<u>44,81</u> 7729,73	<u>143,51</u> 24755,48	<u>3,77</u> 650,32	30 км.	
87 С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,23	<u>16896,86</u> 3886,28	<u>16556,41</u> 3807,97	<u>9,14</u> 2,10	<u>331,31</u> 76,21	30 км.	
88 С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,08568	<u>42</u> 3,60	<u>41,15</u> 3,53	<u>0,03</u> —	<u>0,82</u> 0,07	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	91_СД_ИВР
89	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,029	<u>32,45</u> 0,94	<u>31,74</u> 0,92	<u>0,07</u> -	<u>0,64</u> 0,02	30 км.
90	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	<u>138,73</u> 1,98	<u>135,92</u> 1,94	<u>0,09</u> -	<u>2,72</u> 0,04	30 км.
91	C1545-44	Дюбель-цивях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	<u>312,92</u> 4,13	<u>306,69</u> 4,05	<u>0,09</u> -	<u>6,14</u> 0,08	30 км.
92	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,17472	<u>5,24</u> 0,92	<u>5,08</u> 0,89	<u>0,06</u> 0,01	<u>0,1</u> 0,02	30 км.
93	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02016	<u>152,61</u> 3,08	<u>149,49</u> 3,01	<u>0,13</u> -	<u>2,99</u> 0,07	30 км.
94	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00105	<u>189384,91</u> 198,85	<u>185535,56</u> 194,81	<u>135,92</u> 0,14	<u>3713,43</u> 3,90	30 км.
95	C1546-66	Пропан-бултан технічний	м3	0,062814	<u>17,23</u> 1,08	<u>14,37</u> 0,90	<u>2,52</u> 0,16	<u>0,34</u> 0,02	30 км.
96	C1546-83	Тавот	кг	6,72075	<u>11,15</u> 74,94	<u>10,77</u> 72,38	<u>0,16</u> 1,08	<u>0,22</u> 1,48	30 км.
97	&C1547-7-1	Світильники світодіодні (IP65)ДТУ 04С-3Х12-001	шт	11	<u>1387,33</u> 15260,63	<u>1360,00</u> 14960,00	<u>0,13</u> 1,43	<u>27,2</u> 299,20	30 км.
98	C1999-9003	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат	Бензин	кг	0,51	<u>18,34</u> 9,35	<u>18,34</u> 9,35	<u>27,2</u> 30 км.	
99	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,3925	<u>1,5894</u> 45,13	<u>1,5894</u> 45,13			
100	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,26	<u>54,36</u> 14,13	<u>54,36</u> 14,13			
101	C1999-9006	Гідрравлічна рідина	кг	0,2285	<u>48,25</u> 11,03	<u>48,25</u> 11,03			

1	2	3	4	5	6/1	7
			грн.	.	79,64	79,64
	разом				271425,46	221845,28
	Разом по розділу IV					
		V. Устаткування				
102	81503-2020-1	Диференційний трифазний вимикач типу ДВ-2006 4р, Іном.=16А, U=380В	шт	1	$\frac{207,85}{207,85}$	$\frac{200,00}{200,00}$
			грн.		207,85	200,00
		Разом по розділу V				
		Підсумкові витрати енергносілів для усіх машин				
		Електроенергія	кВт-год	440,146	$\frac{6,00}{6,00}$	$\frac{1,85}{1,85}$
		Мастильні матеріали	кг	25,045		
		Гіdraulічна рідина	л	5,606		
		Бензин	л	61,574		
		Дизельне паливо	л	409,308		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "27 червня" 2016 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Загальновиробничі витрати до об'єкту 2-1
Будівництво скверу біля будинку 81б в м. Суми

Номер локаль- ного кошторису	Наименування локального кошторису	Норматив- но-розра- хункова кошторисна трудоміст- кість робіт, що перед- бачені в прямих вит- ратах, люд-год	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах,	<u>I блок.</u>		Заробітна плата в прямих загально- виробничих витратах,	<u>II блок.</u>		Додаткові кошти на покриття решиг статей загально- виробничих витрат,	Всього загально- виробничих витрат,
				Заробітна плата в прямих загально- виробничих витратах,	Заробітна плата в внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,		Кошти на покриття решиг статей загально- виробничих витрат,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	грн.
2-1-1	доріжки та спортивний майданчик	1352,15	171,89	5554	25333	6795	3825	0	16174	
2-1-2	озеленення	816,96	71,89	2322	14111	3617	1805	0	7744	
2-1-3	малі архітектурні форми	400,21	44,09	1423	7925	2060	1024	0	4507	
2-1-4	зовнішнє освітлення	231,12	22,74	736	4342	1113	541	0	2390	
Разом:		2800,44	310,61	10035	51711	13585	7195	0	30815	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]