



**СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. (0542) 700-560

від *20.06.2019* № *1113/1*

Депутату Сумської міської ради

Лантушенку Д.С.

На Ваш депутатський запит від 05 червня 2019 року № 01/06 до міського голови Лисенка О.М. щодо переліку дій, які були здійснені МЦФЗН «Спорт для всіх», структурними підрозділами Сумської міської ради для усунення переліку порушень, викладених в акті Управління ДСНС у Сумській області від 15 травня 2018 року по стадіону «Авангард», виконавчий комітет Сумської міської ради повідомляє, що дане питання було розглянуто відповідними структурними підрозділами Сумської міської ради.

Рішенням Сумської міської ради від 26 вересня 2018 року № 3831-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) виділені кошти з міського бюджету на капітальний ремонт приміщень стадіону «Авангард» на усунення недоліків.

Міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» проведена відповідна робота по усуненню порушень вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної та техногенної безпеки, які стали підставою звернення до адміністративного суду, а саме:

№	Виявлені порушення	Ступінь та термін виконання
1	Посадові особи пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.	усунено
2	Розроблені інструкції по евакуації людей.	усунено
3	Виконані роботи по опресуванню, жил електропроводів.	копії актів у наявності
4	Під час заміни електропроводки замінені і коробки.	усунено
5	Встановлено евакуаційне освітлення, яке вмикається з настанням сутінків.	усунено
6	Всі світильники підвального приміщення замінені на	усунено

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № *1113/1*
від "20" *06* 2019 р.

	світодіодні, встановлено захист ламп.	
7	Виготовлений адресний вказівник, який встановлено на фасаді	усунено
8	Колишні складські приміщення підвалного поверху використовуються як побутові з тимчасовим перебуванням не більше 2-х осіб. Обладнана система димовидалення.	усунено
9	Горючі матеріали під електричним обладнанням складського приміщення підвалу прибрано	усунено
10	В коридорах підвалного поверху встановлено систему видалення диму.	Копії актів у наявності
11	Коридор підвалного поверху, завдовжки 60 м, буде поділено протипожежною перегородкою 2-го типу на ділянки довжиною не більше 60 м під час проведення ремонтних робіт.	До кінця червня 2019 р. (кошти в наявності)
12	Підлога підвалних приміщень замінена.	усунено
13	Будівництво адміністративної будівлі здійснювалось з урахуванням норм і правил з питань пожежної безпеки діючих під час будівництва та було забезпеченено виконання перегородок протипожежними 1-го типу в складських приміщеннях підвалного поверху.	усунено
14	Будівництво адміністративної будівлі здійснювалось з урахуванням норм і правил з питань пожежної безпеки діючих під час будівництва та було забезпеченено виконання перегородок протипожежними 1-го типу, перекриття 3-го типу. В приміщенні венткамери встановлено протипожежні двері 2-го типу.	усунено
15	Будівництво адміністративної будівлі здійснювалось з урахуванням норм і правил з питань пожежної безпеки діючих під час будівництва. Відокремлення евакуаційних виходів з підвалного поверху від загальної сходової клітки суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу можливо тільки під час проведення реконструкції будівлі	Наразі існують 2 запасні виходи
16	Коридори 1 та 2 поверхів адміністративної будівлі забезпеченено природнім освітленням через засклени двері, які виходять на сходову клітину	усунено
17	Глухі грани встановлено на вікнах комор та приміщень, в яких перебувають одночасно не більше 50 осіб (знаходиться не більше 2 чоловік у кожному приміщенні), що не суперечить вимогам норм пожежної безпеки	усунено

1 8	Прибирання порогу на шляху евакуації, висота якого більше 5 см буде здійснено у червні місяці (придані нові двері)	впродовж червня місяця
1 9	Встановлено вікна площею більше 1,2 м з заміною фурнітури, яка дозволяє повністю відкривати вікна.	усунено
0 2	Прилади опалення прибрано із шляхів евакуації.	усунено
1 2	Шляхи евакуації по коридорам будівлі вільні	усунено
2 2	Встановлено пристрой для самозачинення дверей.	усунено
2 3	Замок з дверей знято	усунено
2 4	Збільшення висоти дверей евакуаційних виходів назовні з двох сходових кліток можливо під час проведення реконструкції будівлі	наразі неможливо
2 5	Приміщення сауни розташовано на першому поверсі адміністративної будівлі, над приміщенням сауни розташований другий поверх адміністративної будівлі, трибуни розміщено прилеглими до адміністративної будівлі і не являються другим поверхом для відповідної сауни тому розміщення сауни не суперечить вимогам норм і правил з питань пожежної безпеки	усунено
2 7	Будівлі і споруди стадіону віднесено проектною організацією до певного класу наслідків (відповідальності)	усунено
2 8	Проведено обов'язкову експертизу проектної документації на реконструкцію стадіону щодо додержання вимог пожежної та техногенної безпеки. За результатом експертизи пропонуємо звернутись до замовника робіт – управління капітального будівництва та дорожнього господарства	усунено
2 9	Існує три в'їзди на стадіон.	усунено
3 0	Вогнезахисне обробляння несучих конструкцій трибун (балок і колон), згідно проектної документації, буде здійснено до кінця проведення реконструкції	до кінця проведення реконструкції
3 1	Вогнезахисне обробляння несучих конструкцій суміщеного покриття над трибунами (балок, ферм, рам), згідно проектної документації, буде здійснено до кінця проведення реконструкції	до кінця проведення реконструкції
3 2	Вогнезахисне обробляння несучих конструкцій колон покриття над трибунами, згідно проектної документації,	до кінця проведення

	буде здійснено до кінця проведення реконструкції	реконструкції
3 3	Поблизу стадіону (20 м) присутній справний пожежний гідрант, який задовільняє потребу у нормативній витраті води на зовнішнє протипожежне водопостачання	усунено копія акту у наявності
3 4	Будівництво адміністративної будівлі здійснювалось з урахуванням норм і правил з питань пожежної безпеки діючих під час будівництва та було відокремлено приміщення, що розташовані під трибунами від трибуни протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу. Крім цього здійснено вогнезахисну обробку металевих конструкцій у відповідних приміщеннях.	усунено
3 5	Проектом передбачено застосування сидінь на трибунах з матеріалів, які мають показники пожежної небезпеки не вище ніж горючий важкозаймистий матеріал з помірною димоутворювальною здатністю згідно ГОСТ 12.1.044 та з матеріалів групи займистості В2 відповідно до ДСТУ Б В.1.1-2	усунено
3 6	Забезпечені I ступень надійності електропостачання електроприймачів стадіону згідно проектної документації	усунено
3 7	Будівлі і споруди стадіону обладнано близькозахистом.	копія акту у наявності
3 8	Адміністративна будівля обладнана автоматичною пожежною сигналізацією, системою оповіщення про пожежу та пожежним спостереженням.	копії актів у наявності

**Заступник міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради**

B.V. Motrechko

Обравіт 700513